



150001282742



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



(2015)国认监认字(318)号

检验报告

Test Report

No: TC626-170640.

样品名称 自动感应龙头

委托单位 和成（中国）有限公司

生产单位 和成（中国）有限公司

检验类别 普通送样

国家建筑工程材料质量监督检验中心

China National Inspection and Testing Center
for Building and Engineering Materials





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



(2015)国认监认字(318)号

报告编号: TC626-170640.

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	自动感应龙头		检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	AF4092BD		商标	HCG
委托单位名称	和成(中国)有限公司			
生产单位名称	和成(中国)有限公司			
委托单编号	TC626-170133	送样日期	2017年5月2日	
委托日期	2017年5月2日			
生产日期	----	代表批数量	----	
批号或编号	----	样品数量	2套	
样品状态说明	无异常			
检验依据和/或综合判定原则	CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》			
检验日期	2017年5月8日~2017年5月12日			
检验结论	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标判定为所检项目合格(不包括不作判定项目)。 <div>检验机构(盖章) 签发日期: 2017年6月5日</div>			
委托单位通讯资料	地址	苏州市苏沪机场路115号		
	邮政编码	215127	电话	0512-65010833
备注	1、未经本检验机构同意,不得部分复制本报告。 2、以上检验结果委托单位如有异议,请在报告收到之日起十五日内提出。			

批准:

岳鹏

审核:

赵伟国

主检:

何屹云

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

检 验 结 果 汇 总				
序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
1	外观与装配	给水器具外观光洁, 标识清晰, 外露表面涂、镀层应结合良好, 不应有起泡、剥离、划痕等外观缺陷。盐雾试验后, 给水器具表面质量不应低于GB/T 6461-2002中9级的要求。给水器具组装紧固件应牢固、无松动	给水器具外观光洁, 标识清晰, 外露表面涂、镀层结合良好, 无起泡、剥离、划痕等外观缺陷。盐雾试验后, 给水器具表面质量达到GB/T 6461-2002中10级的要求。给水器具组装紧固件牢固、无松动	合格
2	抗安装负载	抗安装负载试验后, 应无裂纹、无损坏	试验后无裂纹、无损坏	合格
3	强度性能	在水压 (0.90 ± 0.02) MPa条件下, 阀体及各连接处应无变形、无渗漏	试验后阀体及各连接处无变形、无渗漏	合格
4	密封性能	在水压为 (0.05 ± 0.01) MPa和 (0.60 ± 0.02) MPa的条件下, 给水器具出水口处应无渗漏	试验后给水器具出水口处无渗漏	合格
5	断电保护	给水器具在开启状态下电源中断时, 应能自动关闭; 给水器具在关闭状态下电源中断时, 应能保持关闭状态	给水器具在开启状态下电源中断时, 能自动关闭; 给水器具在关闭状态下电源中断时, 能保持关闭状态	合格
6	启闭时间	开启时间不应大于1s, 关闭时间不应大于1.5s	开启时间: 0.3s; 关闭时间: 1.3s	合格
7	控制距离, mm	-----	106	-----
8	水流量, L/s	0.05 ≤ Q ≤ 0.125	0.075	合格
说 明	1、由于委托单位未提供控制距离, 故控制距离仅提供实测数据, 不作判定。			